



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ตำบลบึงปรือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ให้นำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบึงปรือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร(ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ) งบประมาณในการดำเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) นั้นและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบึงปรือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณในการดำเนินงาน ๙๔,๕๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุโขต ภูมิโคกรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หยา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๙๔,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)

๕.๒.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสาวอมรรณ วงศ์สีมา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

๖.๒. นางสุมาลี หขุนทด ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ

๖.๓. นายรัชชัย ลือสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข-ไทยเจริญ

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข ตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	69,522.59	1.3607	94,599.39	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง	-		-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	94,599.39	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			94,500.00	
	(ตัวอักษร)			(เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	180.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	525.55 บาท /ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอมรรณ วงษ์สีมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุมาลี หกขุนทด)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชัย ลือสูงเนิน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข-ไทยเจริญ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	207.00	10.13	2,096.91	1.3607	13.78	2,853.27
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	462.68	4,164.12	1.3607	629.57	5,666.12
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	180.00	336.75	60,615.00	1.3607	458.22	82,478.83
10	Expansion Joint	ม.	4.00	217.36	869.44	1.3607	295.76	1,183.05
11	Contraction Joint	ม.	20.00	100.54	2,010.80	1.3607	136.80	2,736.10
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	5.40	278.74	1,505.20	1.3607	379.28	2,048.13
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					69,522.59	รวม		94,599.40
ตัวอักษร (-เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด		94,500.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 69,522.59

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรรพรรณ วงษ์สีมา)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุมาลี หกขุนทด)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวิชชัย สือสูงเนิน)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข - ไทยเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข
ตำบลบ้านสันติสุข 4 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข ตำบลบ้านสันติสุข อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรายละเอียด)
รายละเอียดโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านสันติสุข

1. เติมน้ำให้เต็มจนเกือบถึงปากขวด
2. ปิดฝาขวดให้แน่น
3. เขย่าขวดให้เข้ากันจนหมด